DADES PER LA SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 3 BATERIES AUTOMÀTIQUES DE COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA A CONNECTAR ALS QUADRES ELÈCTRICS DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ E IMPULSIÓ DE LA PLAÇA DEL BESTIAR, FINCA SON FIOL I FINCA SA MINA

Les bateries de compensació instal·lades actualment als tres emplaçaments indicats no funcionen, sent necessari substituir-les i instal·lar a cada emplaçament una bateria adequada a la quantitat d'energia reactiva a compensar. Amb la instal·lació de les esmentades bateries l'estalvi que l'Ajuntament aconseguirà en la facturació de la companyia comercialitzadora serà d'un 8% aproximadament, essent el termini previst d'amortització d'uns 6 mesos.

L'abast de l'oferta serà el subministrament i muntatge, incloent petit material, d'una bateria de compensació d'energia reactiva i la seva connexió als quadres elèctrics de les següents instal·lacions d'extracció i impulsió d'aigua potable:

- Plaça des Bestiar
- Finca Son Fiol
- Finca Sa Mina

Les empreses oferents en base als rebuts de l'empresa comercialitzadora que s'adjunten i a la instal·lació de la seva maleta de mesuraments que podran instal·lar a cada emplaçament oferiran la bateria adequada per compensar com a mínim el 98% de l'energia reactiva que es produeix actualment.

L'import màxim de l'oferta no superarà els quinze mil nou-cents noranta euros (15.990,00 €), IVA inclòs.

El termini màxim per a l'entrega del material és de 3 mesos des de la notificació de l'adjudicació.

Inca, 11 de desembre de 2017
L'enginyer municipal

Jaime Ferrari Fernández