

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALATURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 REFORMA PARC ILLES BALEARS					
01.01	ud Alzado topográfico de la zona de obras y situacion de los juegos				
			1,00	285,00	285,00
01.02	M2 REBAJE DEL TERRENO EXISTENTE Y NIVELACION TERRENO y COMPACTADO nivelacion del interior zona ajardinada , 17cms por debajo del nivel del pavimento exterior, nivelación y limpieza, acopio de tierra y carga y transporte de tierras a vertedero de la parte sobrante, Incluso comactado previo a la ejecución de la solera de hormigon.				
		1	1.755,00		1.755,00
		2	100,00		200,00
			1.955,00	1,40	2.737,00
01.03	ML ZANJA PARA CIMENTACION 25x25cms, en todo tipo de terrenos Formación de zanja en diversas zonas (ajardinadas y pavimentadas con baldosa y solera hormigón), de sección 25x25cms, para la formación del cerramiento del parque.				
		1	80,50		80,50
		1	91,00		91,00
		1	112,00		112,00
			283,50	7,05	1.998,68
01.04	ML BASE DE HORMIGON ARMADO CERRAMIENTO PERIMETRAL Hormigon HA-25-P-20-lla elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente lla, vertido y vibrado, con 4 diam 12mm de acero en riostras y estribos diam 6mm .(medida media 25x35),				
		1	80,50		80,50
		1	91,00		91,00
		1	112,00		112,00
			283,50	16,80	4.762,80
01.05	ML FORMACION CERRAMIENTO PERIMETRAL PERFILES SEGUN DISEÑO DIBUJO Suministro y colocación de cerramiento tipo tubular, formado por postes de diametro 80mm x 1,5mm, separados 110mm, en acero galvanizado en caliente Z-275, según norma europea 10147, CON tratamiento de adherencia mas plastificado de pintura de poliester sobre galvanizado, (60 micras) COLOR VERDE, con pletina inferior continua forMando tramos de 1000mm soldados a los perfiles tubulares, incluso anclajes inferiores para su correcto anclaje en la base de hormigon. Altura total cerramiento 200mm.				
			275,50	128,90	35.511,95
01.06	ud PUERTA DE ACCESO CERRAMIENTO DEL PARQUE 280X200 Suministro y colocación de puerta practicable de doble hoja de 120cms libre de paso cada hoja. medidas totales 2800x2000mm. , incluso pilar lateral metalico de apoyo de la puerta anclado en la cimentación. Estructura similar al cerramiento tubular mediante tubos diam 80mm galvanizados y separados cada 11cms. Altura total 200mm. Incluso cerradura de seguridad y fijador para mantener las puertas abiertas en su totalidad de manera fija.				
			4,00	1.940,00	7.760,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	M2 SOLERA DE HORMIGON ARMADA EXTERIOR Y BASE PAVIM. CAUCHO Solera de hormigon de cemento portland H-175 kg/cm2, de 15 cm de espesor, armada con mallazo diam 6mm 20x20cms, incluido vibrado y curado, En la zona de juego infantil la solera será fratasada y a un nivel de 4 a 10cms inferior al resto de soleras. El reso de soleras HORMIGON ESTAMPADO dibujo sencillo, con colorante,de 12 cm de espesor, incluido mallazo 15x15X6 vibrado, curado, limpieza y tratamiento superficial con resinas , superficie coloreada, . Incluso encofrados perimetrales de la zona de juegos infantiles.								
	superficie triangulo	1	1.750,00						1.750,00
	sup. circunferencia	2	104,00						208,00
	rectandulo zona nueva	1	67,00						67,00
	a deducir zona ajardinada	-1	220,00						-220,00
							1.805,00	23,50	42.417,50
01.08	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO + SOLERA EXISTENTE Demolicion de acera panot y solera de hormigón armado, en zona de juego infantil nuevo, rebaje de 17cms respecto al nivel de la baldosa existente , recorte perimetral en disco, retiraday transporte de escombros a vertedero autorizado,								
	zona juegos nueva	1	70,00						70,00
							70,00	12,50	875,00
01.09	M2 PAVIMENTO DE GOMA DE CAUCHO pavimento de caucho continuo para zona de protección parque infantil, diferentes colores segun diseño, con ESPESOR VARIABLE SEGUN TIPOLOGIA JUEGOS OFERTADOS desde 4cms hasta 10cms . formado por gránulos de caucho mezclados con resina de poliuretano monocomponente, acabado con gránulos de EPDM, condicionado a las características del diseño. Realizado insitu, con personal especializado .								
	Espesor pavimento			Altura HIC de los juegos					
	40MM			1.30mts					
	50MM			1.50 mts					
	60MM			1.70 mts					
	70MM			1.70 mts					
	80MM			1.90 mts					
	100 MM			2.30 mts					
	150 MM			3.00 mts.					
	ZONA AMPLIADA								
	sup. circunferencia	2	103,00	1,00					206,00
	rectandulo	1	67,00	1,00					67,00
	ZONA EXISTENTE	1	112,50	1,00					112,50
		1	62,00	1,00					62,00
		1	116,00	1,00					116,00
		1	65,00	1,00					65,00
		1	63,00						63,00
		1	66,00						66,00
							757,50	60,50	45.828,75
01.10	UD DESMONTAJE DE DIVERSOS JUEGOS INFANTILES Y NUEVA COLOCACION Desmontaje y nueva colocacion de juegos infantiles existentes en el lugar que indique la dirección (la piramide y la plataforma de madera existente no se desplazarán), incluso sustitucion de anclajes deteriorados, realización de cimentacion y colocación. Toda la operación adaptada a la norma UNE EN-1176								
							8,00	135,00	1.080,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.11	m3 TIERRA VEGETAL EN ZONAS AJARDINADAS Extendido de tierra vegetal de buena calidad en capa de 25 cm de espesor, cribada	1	220,00	0,25	55,00			
						55,00	19,80	1.089,00
01.12	ud arranque de arbol y nuevo transplante de arbol en las zona dete arranque de arbol de diversos diametros y nuevo transplante de arbol en las zona determinada por la Direccion Técnica. , incluso excavacion manual y reposicion de marras							
						11,00	35,00	385,00
01.13	ud suministro y colocacion bancos de madera de 200cms de largo suministro y colocacion bancos de madera de 200cms de largo De madera tropical diversos respaldos y asientos, soportes de fundicion artistica.							
						7,00	295,00	2.065,00
01.14	ud formacion alcorques en zona pavimentada existente, formacion alcorques en zona pavimentada existente, con parte proporcional de picado de hormigon de pavimento del pavimento de panot existente, excavación de 80cms de profundidad, formación de recercado perimetral de bordillo de hormigon de 15x20cms x 100cms. MEDIDAS INTERIORES AL-CORQUE 100X100CMS. Totalmente terminado (partida de sembrado aparte)							
						8,00	125,00	1.000,00
01.15	ud Desmontaje y nuevo montaje de bancos existentes en el parque Desmontaje y nuevo montaje de bancos existentes en el parque, con parte proporcional de medios auxiliares, mecanismos de fijación, incluso remates de mortero o hormigón necesarios. Totalmente instalado.							
						5,00	55,00	275,00
01.16	ML suministro y colocacion bordillo hormigon 7x25x50 suministro de Bordillo de hormigón vibrocomprimido de jardín de 7x25x50 cm. en la zona perimetral de las jardineras.							
	perimetro jardineras	1	25,89		25,89			
		1	37,51		37,51			
		1	7,20		7,20			
		1	7,70		7,70			
		1	8,80		8,80			
		1	7,80		7,80			
						94,90	16,50	1.565,85
01.17	UD Partida alzada colocacion anclajes juegos nuevos y base hormigon							
						20,00	55,00	1.100,00
01.18	ud imprevistos a justificar o a decidir por la Direccion Facultativ							
						1,00	3.295,00	3.295,00
01.19	u sum y sembrado celtis australis 12-14 cm - lledoner Suministro y sembrado de arbol Celtis australis (lledoner) de 12-14 cm de perimetro de tronco, cepellón, con triple tutor de madera. incluso formación excavación, suministro de tierra con estiercol y primer riego.							
						10,00	85,50	855,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA PARC ILLES BALEARS.....							154.886,53
	TOTAL.....							154.886,53