

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

**CAPÍTULO 01 SUSTITUC. CERRAMIENTO METALICO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL**

E01 ML CERRAMIENTO METALICO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

ARRANQUE, DE CERRAMIENTO EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL DE RECICLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FORMADA POR:

ESTRUCTURA DE PLETINA MACIZA DE 40X10MM HORIZONTAL INFERIOR Y SUPERIOR . ESTRUCTURA VERTICAL CUADRADOS VERTICALES DE 14X14MM MACIZOS. TRAMOS DE REJA APROXIMADAMENTE 3,30MTS DE LARGO. ALTURA DE LA BARANDILLA 150CMS.

PARTE PROPORCIONAL DE REALIZACIÓN DE 2 PUERTAS PRACTICABLES DE DOBLE HOJA EXISTENTES EN LA CALLE CON EL MISMO TIPO DE ESTRUCTURA REFORZADA Y UNA ALTURA DE 200CMS Y 6MTS. DE LARGO ( MEDIDAS EN LOS ML DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO)

INCLUSO PINTADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE MINIO Y ESMALTE SINTETICO 2 PASADAS.

TOTALMENTE MONTADO Y ANCLADO EN EL MURO EXISTENTE CON MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO Y ALTA RESISTENCIA, SIN REQUERIR PUENTES DE AGARRE, MORTERO SIN RETRACCION.

REMATADO DE LA ZONA ANCLAJE DE LAS COLUMNAS O PRETILES DE OBRA CON ENLUCIDO SIMILAR AL EXISTENTE.

EN LOS TRAMOS SUPERIORES A 10MTS. SE PONDRÁN DOS PERFILES VERTICALES EN MEDIO DE REFUERZO 40X20MM MACIZO ANCLADOS EN EL MURO CON RESINAS EPOXIS.

LATERAL ESTE	1	143,50	143,50
LATERAL SUR	1	243,00	243,00
	1	66,90	66,90
LATERAL NORTE	1	104,00	104,00
LATERAL OESTE	1	53,00	53,00
pretiles obra	-1	50,00	-50,00

560,40 123,50 69.209,40

**TOTAL CAPÍTULO 01 SUSTITUC. CERRAMIENTO METALICO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL.. 69.209,40**

**TOTAL..... 69.209,40**