

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL									
01.01	u instalación caseta aseos 4 m2 Instalación caseta aseos 4 m2 con conexionado acometidas						1,00	260,77	260,77
01.02	u caseta vest. 10 m2 (10% amort.) Año amortización caseta prefabricada para vestuarios en obra de 4,30 x 2,30 x 2,30m. para diez trabajadores (uso conjunto con caseta aseos) Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expand.. Dos ventanas de 0,84 x 0,80m. de alum. anodiz., corr.s, con reja y luna de 6 mm., suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antides. y resistente al desgaste, instalación eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)						1,00	379,57	379,57
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL									640,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES PERSONALES									
02.01	u cinturón de seguridad con arnes Cinturón de seguridad con arnes de poliéster, con amortiguador						4,00	75,60	302,40
02.02	u cinturón de seguridad antivibrat Cinturón de seguridad antivibratorio para protección riñón						6,00	22,05	132,30
02.03	ml cuerda guía dispositivo anticaid Cuerda guía dispositivo anticaídas. Amortización dos usos						24,00	3,37	80,88
02.04	u amortiguador ruido uso casco Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco						6,00	32,55	195,30
02.05	u casco homologado Casco homologado						6,00	2,08	12,48
02.06	u par de polainas cuero soldador Par de polainas de cuero para soldadura						2,00	16,92	33,84
02.07	u par de manguitos piel soldador Par de manguitos de piel para soldadura						2,00	11,13	22,26
02.08	u par de guantes serraje 18 cm. Par de guantes serraje 18 cm.						4,00	21,43	85,72
02.09	u par guantes baja tensión Par de guantes para protección eléctrica baja tensión						4,00	24,65	98,60
02.10	u par de guantes antivibratorios Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.						2,00	21,00	42,00
02.11	u botas agua goma refuerzo acero Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero						6,00	16,89	101,34
02.12	u botas impermeables lona protec. dedos Par de botas impermeables de lona, para protección impacto dedos						6,00	7,12	42,72
02.13	u mandil cuero soldador Mandil de cuero para trabajos de soldadura								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	26,74	53,48
02.14	u pantalla sold.electri. de mano Pantalla soldadura electrica de mano, Homol. segun NTE								
							2,00	7,35	14,70
02.15	u impermeable Impermeable								
							6,00	6,70	40,20
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES PERSONALES.....									1.258,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
03.01	m2 protec. hueco patio almacen residuos Proteccion de hueco de patio con red de poliamida						125,00	2,68	335,00
03.02	m2 andamio fachadas edificios Andamio para fachadas edificios, montado con todas sus plataformas de trabajo durante 80 dias						210,00	4,55	955,50
03.03	m1 barandilla perimetral 1 m. Proteccion de borde forjado con barandilla perimetral de 1 m. de alt.						23,00	5,68	130,64
03.04	u extintor manual de co2 de 5 kg. Extintor manual de co2 de 5 kg.						1,00	44,35	44,35
03.05	u extintor abce de 6 kg Extintor abce de 6 kg						1,00	19,61	19,61
03.06	m1 valla metal.cerramiento solar 2mts Valla met. cerramiento solar de 2mts de altura.						280,00	2,29	641,20
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS									2.126,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES									
04.01	u señal de peligro tipo "a" 0,90m Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipología m.o.p.u. Amortización						1,00	6,87	6,87
04.02	u señal preceptiva tipo "b" 0,90m Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipología m.o.p.u. Amortización						1,00	6,64	6,64
04.03	u señal tipo obligacion de 42 cm. Señal tipo obligacion de 42 cm. con soporte, segun tipología MOPU. Amortización						1,00	15,87	15,87
04.04	u señal tipo advertencia de 42 cms Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y segun tipología de la CEE. Amortización						1,00	15,59	15,59
04.05	u lampara intermitente con celula Lampara intermitente con celula fotoelectronica, segun especificaciones y modulos del MOPU. Amortización						4,00	5,69	22,76
TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES.....									67,73
TOTAL.....									4.092,59