

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1 FRESADOS, ESCARIFICADOS Y CAPAS DE RODADURA				
1.1	D2501.0021	m2	Fresado o escarificado y rebaje de pavimento asfáltico existente, con parte proporcional de carga, transporte a lugar de acopio autorizado e indicado por el Ayuntamiento, p.p. regularización de la superficie, incluido perfilado o retirada y acopio de tapas y marco de alcantarillas, imbornales, bolardos e hitos, si fuera necesario.	
	B0001.0030	0,009 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0060	0,009 h	Peon especializado	18,66
	B3008.0030	0,005 h	apisonadora tandem 10/12 tm vibr	23,93
	B3008.0280	0,005 h	motoniveladora de 3.66 m de cuch	43,15
	B3008.0080	0,050 h	camion volquete 8 m3 de carga útil	31,18
	B3008.0310	0,025 h	pala cargadora s/oruga de 1.15m3	45,14
	%0350	3,500 %	Medios auxiliares	3,40
		3,000 %	Costes indirectos	3,52
			Precio total por m2	3,63
1.2	D2501.0020	m2	Fresado o escarificado y rebaje de pavimento asfáltico existente, con parte proporcional de carga, transporte y pago de las tasas a vertedero autorizado, p.p. regularización de la superficie, incluido perfilado o retirada y acopio de tapas y marco de alcantarillas, imbornales, bolardos e hitos, si fuera necesario. (Partida alternativa a la anterior, en caso necesario)	
	B0001.0030	0,010 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0060	0,010 h	Peon especializado	18,66
	B3008.0030	0,005 h	apisonadora tandem 10/12 tm vibr	23,93
	B3008.0280	0,005 h	motoniveladora de 3.66 m de cuch	43,15
	B3008.0080	0,050 h	camion volquete 8 m3 de carga útil	31,18
	B3008.0310	0,025 h	pala cargadora s/oruga de 1.15m3	45,14
	TASAS	0,060 Tn	Tasas vertedero o MACS INSULAR	50,97
	%0350	3,500 %	Medios auxiliares	6,50
		3,000 %	Costes indirectos	6,73
			Precio total por m2	6,93
1.3	D2503.0110	m2	Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S de 4 cm de espesor, previa aplicación de emulsión bituminosa de adherencia tipo C60B3 ADH con dotación mínima de 0,80 kg/m2, colocada y compactada, incluida p.p. de recolocación y nivelación de tapas de alcantarillado, imbornales, bolardos e hitos que se hubiese retirado con anterioridad.	
	B0001.0030	0,014 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0060	0,014 h	Peon especializado	18,66
	B3008.0140	0,003 h	camion bituminador de 6 m3	31,79
	B3003.0051	1,200 kg	emulsion bituminosa de adherencia C6...	0,38
	B3003.0080	0,100 Tm	Mezcla bituminosa tipo hormigon bitumi...	52,50
	B3008.0020	0,005 h	apisonadora tandem 10/12 tm	23,27
	B3008.0060	0,005 h	compactador neumatico 8/23 tm	29,75
	B3008.0080	0,005 h	camion volquete 8 m3 de carga útil	31,18
	B3008.0160	0,005 h	extendidora acabadora de 2 a 4.5	55,49
	redondeo	1,000 TA	Redondeo	0,01
	%0330	3,500 %	Medios auxiliares	7,10
		3,000 %	Costes indirectos	7,35
			Precio total por m2	7,57

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2 MARCAS VIALES Y VARIOS				
2.1	D2507.0090	m2	Pintura en marca vial urbana, incluyendo premarcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento, en pasos cebra, reservas de aparcamiento, zonas de carga y descarga, vados etc....	
	B0001.0030	0,076 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0060	0,152 h	Peon especializado	18,66
	B3008.0380	0,200 h	maquina de aplicacion de pintura	5,52
	B3009.0250	0,720 kg	pintura blanca para señalizacion	3,57
	redondeo	1,000 TA	Redondeo	0,01
	%0620	6,200 %	Medios auxiliares	8,22
		3,000 %	Costes indirectos	8,73
Precio total por m2				8,99

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3 ROTONDA GRAL. LUQUE - PABELLON				
3.1 DEMOLICIONES				
3.1.1	D2503.0150	ml	Recorte con compresor de afirmado asfáltico previo a la reposición del pavimento	
	B0001.0030	0,023 h	oficial 1ª	22,41
	B1904.0130	0,023 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71
	%0300	3,000 %	Medios auxiliares	0,58
		3,000 %	Costes indirectos	0,60
			Precio total por ml	0,62
3.1.2	D2501.0035	m2	Demolicion de pavimento asfáltico existente, incluyendo carga y transporte a vertedero	
	B0001.0030	0,020 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0050	0,019 h	Ayudante	17,55
	B1904.0130	0,025 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71
	B3008.0080	0,050 h	camion volquete 8 m3 de carga útil	31,18
	mq01ret020b	0,025 h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 7...	32,77
	%0350	3,500 %	Medios auxiliares	3,23
		3,000 %	Costes indirectos	3,34
			Precio total por m2	3,44
3.1.3	D2501.0040	ml	Arranque y acopio de bordillo existente	
	B0001.0030	0,048 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0070	0,056 h	Peon suelto	16,41
	B1904.0130	0,060 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71
	%0550	5,500 %	Medios auxiliares	2,16
		3,000 %	Costes indirectos	2,28
			Precio total por ml	2,35
3.2 ACERAS Y PAVIMENTOS				
3.2.1	D2504.0020	ml	Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, incluyendo solera de hormigon H-125 y colocacion en obra	
	B0001.0030	0,174 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0060	0,173 h	Peon especializado	18,66
	B1315.0030	2,000 ML	bordillo hormigon 15x25x50	5,32
	A0901.0010	0,006 m3	mortero tipo m-250, obra	84,94
	A0902.0020	0,038 m3	hormigon en masa tipo H-150, ela	73,80
	%0420	4,200 %	Medios auxiliares	21,08
		3,000 %	Costes indirectos	21,97
			Precio total por ml	22,63
3.2.2	D1301.0085	m2	Solera de hormigon estampado, de cemento portland H-250 kg/cm2, dibujo sencillo, con colorante,de 20 cm de esp., armada con doble mallazo 150x150x8 mm., vibrado, curado, limpieza y tratamiento superficial con resinas. Incluido excavacion y preparación de la caja, mediante capa de revuelto debidamente compactada.	
	B0001.0030	0,391 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0070	0,390 h	Peon suelto	16,41
	mt10haf010...	0,210 m³	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ...	116,73
	B0604.0040	2,200 m2	mallas electros. 15x15-8	7,85
	A0202.0190	0,080 m3	suplemento por tamaño maximo 15	2,74
	B0114.0020	0,200 l	Aceite desencofrado para todo encofr. ...	1,95
	B1917.0010	0,100 h	hidrolimpiadora	14,40
	B2507.0050	0,200 l	pint. epoxidica soleras	13,02
	A0202.0170	0,080 m3	suplemento por consistencia flui	5,87
	%0450	4,500 %	Medios auxiliares	62,06
		3,000 %	Costes indirectos	64,85
			Precio total por m2	66,80

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.2.3	03	m2	Regularización mecánica del terreno mediante motoniveladora, base granular de 15 cms. de espesor de revuelto compactado de cantera seleccionado de 1ª, incluido extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de la base hasta alcanzar una densidad mínima del 100% del ensayo P.M, y posterior aplicación de Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 4cms. de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica ECR-2 con dotación de 1,2 kg/m2, incluido recortes perimetrales en cruces.	
	B0001.0030	0,012 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0070	0,012 h	Peon suelto	16,41
	B0101.0010	0,008 m3	agua	1,92
	B3008.0110	0,004 h	camion cisterna de 4 m3	21,22
	B3001.0060	0,715 Tm	revuelto	4,22
	B3008.0280	0,008 h	motoniveladora de 3.66 m de cuch	43,15
	B3008.0140	0,003 h	camion bituminador de 6 m3	31,79
	B3003.0050	1,200 kg	emulsion cationica eci imprimaci	0,40
	B3003.0080	0,100 Tm	Mezcla bituminosa tipo hormigon bitumi...	52,50
	B3008.0020	0,008 h	apisonadora tandem 10/12 tm	23,27
	B3008.0060	0,005 h	compactador neumatico 8/23 tm	29,75
	B3008.0080	0,005 h	camion volquete 8 m3 de carga útil	31,18
	B3008.0160	0,005 h	extendidora acabadora de 2 a 4.5	55,49
	%0330	3,300 %	Medios auxiliares	10,55
		3,000 %	Costes indirectos	10,90
			Precio total por m2	11,23
			3.3 FABRICAS	
3.3.1	D1101.0010	m2	Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros en seco a una cara vista de 0.40 a 0.50 m. de espesor. (Medida cara exterior del muro)	
	B0001.0030	2,593 h	oficial 1ª	22,41
	B0001.0060	2,593 h	Peon especializado	18,66
	B1013.0010	2,000 m2	piedra caliza mampost.ordina 15cm	11,90
	A0104.0120	0,050 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	126,73
	redondeo	-1,000 TA	Redondeo	0,01
	%0910	9,100 %	Medios auxiliares	136,63
		3,000 %	Costes indirectos	149,06
			Precio total por m2	153,53

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
4 VARIOS E IMPREVISTOS				
4.1	UJP010bc	Ud	Olivo (Olea europaea), de 80 a 100 cm de diámetro, suministrado con cepellón.	
	mt48eol010b	1,000 Ud	Olivo (Olea europaea), de 80 a 100 cm ...	385,08
	mt48tie030a	0,300 m³	Tierra vegetal cribada, suministrada a g...	22,22
	mt48tie020	35,000 kg	Abono mineral complejo NPK 15-15-15.	0,88
	mt08aaa010a	0,120 m³	Agua.	1,00
	mq01exn020a	1,229 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neum...	43,75
	mq04dua020b	0,154 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de c...	8,75
	mq04cag010b	0,614 h	Camión con grúa de hasta 10 t.	52,86
	mo039	2,865 h	Oficial 1ª jardinero.	22,04
	mo108	4,011 h	Peón jardinero.	17,74
	%	2,000 %	Medios auxiliares	644,55
		3,000 %	Costes indirectos	657,44
			Precio total por Ud	677,16
4.2	Imprevistos	ta	Imprevistos a justificar	
			Sin descomposición	0,05
		3,000 %	Costes indirectos	0,05
			Precio total redondeado por ta	0,05
4.3	8.04	pa	Ensayos de laboratorio homologado, partida a justificar.	
			Sin descomposición	563,11
		3,000 %	Costes indirectos	16,89
			Precio total redondeado por pa	580,00