

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMINS RURALS ANY 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 CAMINO D'ES RASQUELL</b>								
01.02	<b>m2 capa de rodadura asfáltica y regularización previa</b>							
	Capa de rodadura , previo bacheo, de aglomerado asfáltico en caliente , tipo AC 16 surf S de 4cms. de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica C60B2 ADH con dotación de 0,3 kg/m2, INCLUSO RECORTES PERIMETRALES EN CRUCES,							
		1	195,00	7,50		1.462,50		
		1	63,00	4,50		283,50		
		1	581,00	4,00		2.324,00		
		1	415,00	4,00		1.660,00		
						5.730,00	6,61	37.875,30
01.03	<b>m1 limpieza lateral caminos y desbroce lateral</b>							
	Limpieza de lateral de caminos o carreteras, de hasta 1mts. de anchura y 30cms de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero. Incluye desbroce lateral del camino y ligera poda en los tramos necesarios. Realizado con minipala y medios manuales necesarios.							
		2	195,00			390,00		
		2	63,00			126,00		
		2	581,00			1.162,00		
		2	415,00			830,00		
						2.508,00	1,01	2.533,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 CAMINO D'ES RASQUELL .....</b>								<b>40.408,38</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMINS RURALS ANY 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 TRAMO CAMINO DE SANTA MAGDALENA</b>								
<b>02.02</b>	<b>m2 capa de rodadura asfáltica y regularización previa</b>							
	Capa de rodadura , previo bacheo, de aglomerado asfáltico en caliente , tipo AC 16 surf S de 4cms. de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica C60B2 ADH con dotación de 0,3 kg/m2, INCLUSO RECORTES PERIMETRALES EN CRUCES,							
		1	815,00	3,35		2.730,25		
		1				1,00		
							2.731,25	6,61
								18.053,56
<b>02.03</b>	<b>m1 limpieza lateral caminos y desbroce lateral</b>							
	Limpieza de lateral de caminos o carreteras, de hasta 1mts. de anchura y 30cms de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero. Incluye desbroce lateral del camino y ligera poda en los tramos necesarios. Realizado con minipala y medios manuales necesarios.							
		2	815,00			1.630,00		
							1.630,00	1,01
								1.646,30
	<b>TOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO CAMINO DE SANTA MAGDALENA.....</b>							<b>19.699,86</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMINS RURALS ANY 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>CAPÍTULO 03 TRAVESSIA CAMI SANTA MAGDALENA- RASQUELL ( sin asfaltar</b>									
03.02	<b>m2 regularizacion mecanica del terreno + asfaltado de camino de 5cm</b> Regularización mecánica del terreno mediante motoniveladora, base granular de 15 cms o mediante medios manuales en los tramos que no pueda entrar . de espesor de revuelto compactado de cantera seleccionado de 1ª, incluido extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de la base hasta alcanzar una densidad mínima del 100% del ensayo P.M, y posterior aplicación de Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 surf S de 5 cms. de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica C60B2 ADH con dotación de 0,3 kg/m2, incluido recortes perimetrales en cruces.	1	830,00	3,35		2.780,50			
							2.780,50	10,59	
								29.445,50	
03.04	<b>m1 limpieza lateral caminos y desbroce lateral</b> Limpieza de lateral de caminos o carreteras, de hasta 1mts. de anchura y 30cms de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero. Incluye desbroce lateral del camino y ligera poda en los tramos necesarios. Realizado con minipala y medios manuales necesarios.	2	830,00			1.660,00			
							1.660,00	1,01	
								1.676,60	
<b>TOTAL CAPÍTULO 03 TRAVESSIA CAMI SANTA MAGDALENA- RASQUELL ( sin</b>									<b>31.122,10</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## CAMINS RURALS ANY 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>CAPÍTULO 04 TRAMO CAMINO BENNASAR Y LIMPIEZA LATERAL DE TODO EL CAMINO</b>									
04.02	<b>m2 capa de rodadura asfáltica y regularización previa</b> Capa de rodadura , previo bacheo, de aglomerado asfáltico en caliente , tipo AC 16 surf S de 4cms. de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica C60B2 ADH con dotación de 0,3 kg/m2, INCLUSO RECORTES PERIMETRALES EN CRUCES,								
		1	380,00		3,25			1.235,00	
		1	390,00		3,25			1.267,50	
							2.502,50	6,61	16.541,53
04.03	<b>m1 limpieza lateral caminos y desbroce lateral</b> Limpieza de lateral de caminos o carreteras, de hasta 1mts. de anchura y 30cms de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero. Incluye desbroce lateral del camino y ligera poda en los tramos necesarios. Realizado con minipala y medios manuales necesarios.								
	tramo a asfaltar	2	765,00					1.530,00	
	tramo sin asfaltar	2	356,00					712,00	
		2	149,00					298,00	
							2.540,00	1,01	2.565,40
04.04	<b>m1 limpieza de cequia lateral perimetral al camino</b> limpieza de cequia lateral perimetral al camino hasta 2mts de ancho y 1mt de profundidad. con parte proporcional de retirada de matorral, poda necesaria , carga y transporte a vertedero ., con medios manuales y mecanicos necesarios para su ejecución .								
	tramo de cequia detras itv	1	120,00					120,00	
							120,00	3,82	458,40
<b>TOTAL CAPÍTULO 04 TRAMO CAMINO BENNASAR Y LIMPIEZA LATERAL DE TODO</b>								<b>19.565,33</b>	

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMINS RURALS ANY 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 CAMINO TRAVESIA ENTRE CAMI CAN BOQUETA CON CAN RIPOLL ( sin asfa</b>								
06.02	<b>m2 regularizacion mecanica del terreno + asfaltado de camino de 5cm</b>							
	Regularización mecánica del terreno mediante motoniveladora, base granular de 15 cms o mediante medios manuales en los tramos que no pueda entrar . de espesor de revuelto compactado de cantera seleccionado de 1ª, incluido extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de la base hasta alcanzar una densidad mínima del 100% del ensayo P.M, y posterior aplicación de Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 surf S de 5 cms. de espesor, compactada y nivelada, incluido riegos de adherencia con emulsión asfáltica C60B2 ADH con dotación de 0,3 kg/m2, incluido recortes perimetrales en cruces.							
		1	410,00			4,00		1.640,00
		1	91,21			4,00		364,84
								2.004,84
							10,59	21.231,26
06.04	<b>m1 limpieza lateral caminos y desbroce lateral</b>							
	Limpieza de lateral de caminos o carreteras, de hasta 1mts. de anchura y 30cms de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero. Incluye desbroce lateral del camino y ligera poda en los tramos necesarios. Realizado con minipala y medios manuales necesarios.							
		2	830,00					1.660,00
								1.660,00
							1,01	1.676,60
	<b>TOTAL CAPÍTULO 06 CAMINO TRAVESIA ENTRE CAMI CAN BOQUETA CON CAN</b>							<b>22.907,86</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMINS RURALS ANY 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR</b>					
07.04	ud imprevistos a justificar				
			1,00	5.150,00	5.150,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 07 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR.....</b>				<b>5.150,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>				<b>138.853,53</b>