

**Identificació de l'element**

**Denominació:** MOLÍ DE VENT DE CA LA VINYA

**Clau:** A-087

**Codi:** INC- F002

**Grau de protecció:** B per a la base;  
A2 per a la torre del molí

**Tipologia:** molí de vent fariner

**Ús actual:** habitatge

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** tipologia tradicional



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** C/Molins, 4

**Coordenades UTM:** X: 492119 / Y: 4397482

**Altitud:** 145 m

**Entorn:** urbà

**Referència cadastral:** 2174401DD9927S0001PZ

**Notes històriques**

Els molins que actualment es conserven en el serral de les Monges són probablement d'origen medieval. Sembla que poc després de la conquesta catalana, Inca tenia una de les majors

concentracions de molins de vent, ubicats possiblement en aquest serral, amb un càlcul aproximat de 30 molins. Jeroni de Berard n'esmenta, al 1789, onze i l'Arxiduc ja només set, que són els que es conserven avui dia.

Les fotografies de principis del segle XX mostren un conjunt de molins emblanquinats i amb les antenes. Devers 1960 encara n'hi havia algun que funcionava.

És un conjunt de set molins fariners de torre, típics de la Mediterrània, que marquen la fisonomia de la part alta de la ciutat. Les torres, amples i cilíndriques, són construïdes damunt casals d'una sola planta. A tots els falta el capell cònic que rematava la torre i les antenes que els servien per captar l'energia eòlica.

Aquest molí va ser un dels primers que va deixar de funcionar i el 1969 va ser totalment transformat en habitatge.

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** molí de vent fariner amb base de planta quadrada, al qual se li han afegit altres construccions modernes. Les façanes, de paret en verd enllestida i pintada de color ocre, presenten una porta d'accés i diverses finestres. Pràcticament tot el molí ha patit una profunda reforma que l'ha desvirtuat, tant a l'exterior com a l'interior. Per damunt del terrat s'aixeca la torre cilíndrica del molí, rebaixada. Aquesta encara manté un petit portal de llinda i brancals de pedra viva. Actualment la torre es troba referida de material modern, però per fotografies antigues sabem que està feta de paredat en verd.

A l'interior, els sòtils de l'habitatge han estat rebaixats per cel rasos de guix, amagant les voltes de canó originals.

**Cronologia:** medieval- moderna (abans de 1789)

**Criteris de datació:** documentals

**Classificació general:** bé etnològic

**Accessibilitat:** vehicle ordinari

**Funcionalitat:** habitatge

**Materials i tècniques de construcció:** pedra viva, marès; paredat en verd

### Bibliografia

AAVV: *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears*. Palma, Casal Balaguer, 1995. p. 65.

Associació d'Amics dels Molins de Mallorca. *Inventari dels molins fariners de vent*. Mallorca, s.n. 1989- 1991. Inca, fitxa 5.

Berard, G.: *Viaje a las Villas de Mallorca, 1789*. Palma, Ajuntament de Palma, 1983. p. 255-266.

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. p. 35- 36.

Ordinas i Marcé, G.: *Guia patrimonial del Raiguer*. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 198.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la ciutat d'Inca*. Inca, Ajuntament d'Inca, 1993. p. 62.

Serrano Espases, A. (coord.): *Catàleg dels molins de vent fariners de Mallorca. Inca*. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient. Març de 2008.

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo

**Causes del deteriorament:** ambientals, erosió

**Defectes de conservació:** -

**Perills eventuais:** reformes actuals

**Treballs realitzats:** l'any 1969 va ser totalment reformat en un habitatge

### Protecció de l'element

**Grau de protecció:** B per a la base; A2 per a la torre del molí

**Protecció proposada:** conservació estructural de la base de la torre; conservació íntegra del que queda de la torre del molí

**Usos permesos:** els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

**Elements destacats a preservar:** -

**Intervencions preferents i admissibles:** en aquest conjunt només es podran dur a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura de l'edifici. Recuperar l'aparença del buc original de la base i potenciar-ho, rebaixant les alçades aparents dels afegits i la seva organització. Restituir els enllestits originals de les façanes i diferenciar-ho dels enllestits dels cossos afegits.

A l'interior, potenciar els espais originals definits per les voltes. En aquest espai es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

**Propietat:** particular

**Classificació del sòl:** urbà

**Protecció existent:** element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Element també inclòs a l'inventari elaborat per l'Asociación de Amigos de los Molinos (1977) i al Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 003/011), elaborat per Fodesma.

**Altres / Observacions:**

### Zona de protecció de l'element

**Àmbit d'influència:**

**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**


**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:**


### Galeria





Plànol de situació



 Element a protegir